

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пере-счета	Коэффи-циенты пере-счета (коэф. на з.п. ЖЭК Твл.Дом)	Стои-мость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство придомовой территории											
1	ТИЕР Тульской обл., сб. 68, поз. 15-1-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог литой асфальтобетонной смесью с погрузкой и отвозкой мусора на 8 км при работе на одной половине проезжей части и систематическом движении транспорта на другой: толщиной 50мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,01	9 638,67			68-15-1-1			
		Зарплата			965,72		9,66		32,76	316,35	
		Эксплуатация машин			2 506,23		25,06		5,50	137,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			109,52		1,10		32,76	35,88	
		Материальные ресурсы			6 166,72		61,67		5,43	334,72	
		Затраты труда	чел-ч	124,69							1,25
							96,39			788,90	1,25
2	ТИЕР Тульской обл., сб. 68, поз. 15-3-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог литой асфальтобетонной смесью с погрузкой и отвозкой мусора на 8 км при работе на одной половине проезжей части и систематическом движении транспорта на другой: однослойного толщиной 70мм площадью ремонта до 5м2	100 м2	0,01	12 598,44			68-15-3-3			
		Зарплата			1 255,46		12,55		32,76	411,26	
		Эксплуатация машин			2 770,65		27,71		5,50	152,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			122,95		1,23		32,76	40,28	
		Материальные ресурсы			8 572,33		85,72		5,43	465,30	
		Затраты труда	чел-ч	162,15							1,62
							125,98			1 028,93	1,62
3	ТЕРр Тульской обл., сб. 68, поз. 2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м	шт.	1	7,76			68-2-1			
		Зарплата			7,76		7,76		32,76	254,20	
		Накладные расходы от ФОТ	%		104,00		8,07	((*0.85))	88,00	223,70	
		Сметная прибыль	%		60,00		4,66	((*0.8))	48,00	122,02	
		Затраты труда	чел-ч	0,98							0,98
							20,49			599,92	0,98
	ТЕРр Тульской обл., сб. 68, поз. 2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	шт.	1	201,42			68-2-2			
		Зарплата			16,39		16,39		32,76	536,90	
		Эксплуатация машин			185,03		185,03		5,50	1 017,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,49		22,49		32,76	736,73	
		Накладные расходы от ФОТ	%		104,00		40,44	((*0.85))	88,00	1 120,79	
		Сметная прибыль	%		60,00		23,33	((*0.8))	48,00	611,34	
		Затраты труда	чел-ч	2,07							2,07
							265,19			3 286,59	2,07
4	ТЕРр Тульской обл., сб. 68, поз. 4-2	Выкашивание газонов газонокосилкой	100 м2	1	24,09			68-4-2			
		Зарплата			7,21		7,21		32,76	236,19	
		Эксплуатация машин			16,88		16,88		5,50	92,83	
		Накладные расходы от ФОТ	%		104,00		7,50	((*0.85))	88,00	207,85	
		Сметная прибыль	%		60,00		4,33	((*0.8))	48,00	113,37	
		Затраты труда	чел-ч	0,98							0,98
							35,92			650,24	0,98
5	ТЕРр Тульской обл., сб. 68, поз. 19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	100 м	1	325,82			68-19-1			
		Зарплата			56,02		56,02		32,76	1 835,10	
		Эксплуатация машин			79,31		79,31		5,50	436,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,48		14,48		32,76	474,34	
		Материальные ресурсы			190,49		190,49		5,43	1 033,96	
		Накладные расходы от ФОТ	%		104,00		73,32	((*0.85))	88,00	2 032,31	
		Сметная прибыль	%		60,00		42,30	((*0.8))	48,00	1 108,53	
		Затраты труда	чел-ч	7,4							7,40
							441,44			6 446,06	7,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕРр Тульской обл., сб.68, поз.2 3-1	Ремонт металлических ограждений мелкий									
			м2	1	20,90			68-23-1			
		Зарплата			15,21		15,21		32,76	498,25	
		Эксплуатация машин			3,65		3,65		5,50	20,07	
		Материальные ресурсы			2,04		2,04		5,43	11,07	
		Накладные расходы от ФОТ	%		104,00		15,82 ((*0.85))		88,00	438,46	
		Сметная прибыль	%		60,00		9,13 ((*0.8))		48,00	239,16	
		Затраты труда	чел-ч	1,88							1,88
							45,85			1 207,01	1,88
7	ТЕРр Тульской обл., сб.68, поз.2 3-2	Ремонт металлических ограждений средний									
			м2	1	279,14			68-23-2			
		Зарплата			79,67		79,67		32,76	2 609,83	
		Эксплуатация машин			6,32		6,32		5,50	34,76	
		Материальные ресурсы			193,15		193,15		5,43	1 048,40	
		Накладные расходы от ФОТ	%		104,00		82,86 ((*0.85))		88,00	2 296,65	
		Сметная прибыль	%		60,00		47,80 ((*0.8))		48,00	1 252,72	
		Затраты труда	чел-ч	9,61							9,61
							409,80			7 242,36	9,61
8	ТЕРр Тульской обл., сб.68, поз.2 6-2	Разборка деревянных заборов штaketных									
			100 м2	0,01	407,67			68-26-2			
		Зарплата			407,67		4,08		32,76	133,54	
		Накладные расходы от ФОТ	%		104,00		4,24 ((*0.85))		88,00	117,52	
		Сметная прибыль	%		60,00		2,45 ((*0.8))		48,00	64,10	
		Затраты труда	чел-ч	53,36							0,53
							10,77			315,16	0,53